

Przedmiar robót

Obiekt Roboty remontowe biurowca PGK Suszec Sp. z o.o.
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa PGK Suszec Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
43-267 SUSZEC, ul. Ogrodowa 2
NIP: 638-15-20-566, REGON: 276303844
SĄD REJONOWY W KATOWICACH
nr KRS: 0000066156
tel.(032) 212-42-14, 44-88-090

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Roboty remontowe biurowca PGK Suszec Sp. z o.o.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
BUDYNKE GŁÓWNY - CZĘŚĆ "NOWA"				
1	KNR 4-01 0307/07	Naprawa pęknięć w ścianach	m	35,000
2	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m2	187,270
3	KNNR-W 3 1003/07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	524,840
4	KNR 0-17 2608/03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym UnigruntPlus jednokrotnie	m2	524,840
5	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	387,570
6	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	137,270
7	KNR-W 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2	50,000
8	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	137,270
BUDYNKE GŁÓWNY - CZĘŚĆ "STARA"				
9	KNR 4-01 0307/07	Naprawa pęknięć w ścianach	m	12,000
10	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m2	3,000
11	KNNR-W 3 1003/07	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności	m2	270,925
12	KNR 0-17 2608/03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym UnigruntPlus jednokrotnie	m2	270,925
13	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	229,565
14	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	41,360
15	KNR-W 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2	3,000
16	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	2,500
ZAPLECZE SOCJALNE W HALI				
17	KNR 4-01 0307/07	Naprawa pęknięć w ścianach	m	16,000
18	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m2	58,816
19	KNNR-W 3 1003/07	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności	m2	158,996
20	KNR 0-17 2608/03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym UnigruntPlus jednokrotnie	m2	158,996
21	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	147,631
22	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	38,816

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR-W 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone		
			m2	20,000
24	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych		
			m2	38,816
25	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - Wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe		
			m2	3,690
26	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej - w kabinie sanitarnej nr 3		
			szt.	1,000
27	KNR-W 4-02 0234/01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuar		
			kpl.	1,000
28	KNR-W 4-01 0820/08	Rozebranie okładziny ściennej		
			m2	5,280
29	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju		
			m2	2,033
30	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z parteru budynku gruzu		
			m3	0,286
31	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (po wykonaniu instalacji i zarzuceniu bruzd)		
			m2	5,280
32	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro (po wykonaniu instalacji i zalaniu bruzd)		
			m2	2,033
33	KNR 2-02 1118/01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża		
			m2	2,033
34	KNR 0-29 0641/02	Izolacja przeciwwilgociowa "folia w płynie"		
			m2	2,033
35	KNR 0-12 1118/04	Posadzki z płytek o wymiarach 30*30 cm, układanych metodą kombinowaną (płytką w cenie do 40 zł/m2)		
			m2	2,033
36	KNR 0-12 0829/05	Płytki ścienne		
			m2	5,280
37	KNR-W 4-01 0210/03	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu gruzowego		
			m	2,000
38	KNR-W 4-01 0207/01	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach		
			m	2,000
39	KNR-W 2-15 0203/03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych		
			m	1,200
40	KNR-W 2-15 0203/01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych		
			m	1,500
41	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych		
			podej.	2,000
42	KNR-W 2-15 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych		
			podej.	1,000
43	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		
			kpl.	1,000
44	KNR-W 2-15 0230/05	Postument porcelanowy do umywalek		
			kpl.	1,000
45	KNR 2-15 0224/03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'		
			kpl.	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNR 2-15 0225/02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym		
47	KNR 4-01 0338/01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	kpl.	1,000
48	KNR 4-01 0325/01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m	3,000
49	KNR-W 4-02 0118/03	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych	m	3,000
50	KNR-W 2-15 0111/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	szt.	2,000
51	KNR-W 2-15 0116/07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	m	6,000
52	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4,000
		PRZEBUDOWA ŁAZIENKI BUDYNKU BIUROWEGO (cz. stara)	szt.	1,000
53	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2		
54	KNR 4-01 0348/05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.	1,000
55	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	m2	3,684
56	KNR 4-02 0132/02	Demontaż baterii prysznicowej	szt.	1,000
57	KNR 4-02 0235/06	Demontaż umywalki	szt.	1,000
58	KNR-W 4-02 0234/08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1,000
59	KNR-W 4-01 0820/08	Rozebranie okładziny ściennej	kpl.	1,000
60	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	15,422
61	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m2	3,729
62	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m3	1,316
63	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2	15,422
64	KNR 2-02 1118/01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	3,729
65	KNR 0-29 0641/02	Izolacja przeciwwilgociowa "folia w płynie"	m2	3,729
66	KNR 0-12 1118/04	Posadzki z płytek o wymiarach 60*60 cm, układanych metodą kombinowaną (płytką w cenie do 60 zł/m2)	m2	3,729
67	KNR 0-12 0829/05	Płytki ścienne	m2	3,729
68	KNR-W 4-02 0217/07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	m2	15,422
			szt.	1,000

Roboty remontowe biurowca PGK Suszec Sp. z o.o.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
69	KNR-W 4-01 0210/03	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu gruzowego	m	3,000
70	KNR-W 4-01 0207/01	Zabetonowanie żwirobotonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłozach, stropach i ścianach	m	3,000
71	KNR-W 2-15 0203/03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	2,000
72	KNR-W 2-15 0203/01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	1,000
73	KNR-W 2-15 0211/01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2,000
74	KNR-W 2-15 0211/03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000
75	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,000
76	KNR-W 2-15 0230/05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	1,000
77	KNR 2-15/GEBERI T 0101/01	Elementy montażowe Geberit Duofix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	1,000
78	KNR-W 2-02 2004/01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - stelaż WC	m2	1,355
79	KNR 2-15/GEBERI T 0104/01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1,000
80	KNR 2-15/GEBERI T 0105/01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.	1,000
81	KNR 4-01 0338/01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m	2,500
82	KNR 4-01 0325/01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m	2,500
83	KNR-W 4-02 0118/03	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.	1,000
84	KNR-W 2-15 0111/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	5,000
85	KNR-W 2-15 0116/07	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	4,000
86	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000
87	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000
88	KNR-W 2-15 0136/01	Zawory do spłuczki podtynkowy 15 mm	szt.	1,000
89	KNR 4-02 0516/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.	1,000