

załącznik nr 9.3
do SWZ

Przedmiar robót

NR 3 - „Modernizacja pompowni ścieków P7 wraz z remontem ogrodzenia i nawierzchni tej pompowni” - część budowlana zagospodarowania terenu pompowni wraz z zjazdem z drogi publicznej”.

Data: 2021-06-29

Obiekt/Rodzaj robót: roboty drogowe i związane zagospodarowaniem terenu

Lokalizacja: Suszec ul. Dolna dz. nr 3611/262

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 43 - 267 Suszec ul. Ogrodowa 2

Jednostka opracowująca kosztorys: AKTYN Sp. z o.o. 43-300 Bielsko - Biała ul. Żywiecka 13

Kosztorys opracowali:

Jakub Klimczyński, kosztorysant

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
1 Zadanie: „Modernizacja pompowni P7 wraz z remontem ogrodzenia i nawierzchni tej pompowni”			
1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm	4,000	2	m
2 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15 cm	100,000		m2
3 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy	100,000	15	m2
4 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowładoczym na odległość 1 km	30,000		m3
5 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu	30,000		m3
6 KNR 223/401/3 Analogia/Ogrodzenie z paneli ocynkowanych malowanych proszkowo o gr. drutu min. 5mm, wys. 1500mm wraz ze słupkami i uchwyty montażowymi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	16,000		m
7 KNR 202/1206/1 Analogia/Brama wjazdowa zamykana na wkładkę patentową L = 2,5m wraz z dostawą i montażem	1,00		szt
8 KNNR 6/403/3 Analogia/Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa -	11,00		m
9 KNNR 6/403/3 Analogia/ Umocnienia prefabrykowane żelbetowe L	23,000		m
10 KNR 211/411/1 Wykonanie ubezpieczenia płytami azurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10 cm	10,50		m2
11 kalk. własna/Nadsypanie terenu pompowni - ziemia wraz z dostawą	16,30		m3
12 KNKRB 6/101/1 Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV	18,750		m3
13 KNR 231/104/3 Analogia/Warstwa odcinająca z pospółki, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	37,500		m2
14 KNR 231/104/4 Analogia/Warstwa odcinająca z pospółki, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia	37,500	15	m2
15 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm	37,500		m2
16 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	37,500		m2
17 KNR 231/9920/2 Analogia/Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kostka na podsypce cementowo-piaskowej	37,500		m2
18 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm	192,000		m2
19 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	59,000		m
20 KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV	50,000		m3
21 KNNR 6/106/5 (1) Analogia/Warstwa mrozooodporna, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, pospółka	100,000	2	m2
22 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm	100,000		m2
23 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm	100,000		m2
24 KNNR 6/308/3 (1) Analogia/Nawierzchnie z asfaltobetonu (warstwa wiążąca), grubość po zagęszczeniu 5 cm, samochód do 5 t	100,000		m2
25 KNNR 6/309/3 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód do 5 t	100,000		m2
26 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem	100,000	2	m2

